

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PREZBITERIU			
1.1		ELEWACJA WSCHODNIA PREZBITERIUM I SKARBCA LICO CEGLANE C			
1.1.1		PRACE PRZY ELEWACJI I WITRAZE			
1	KNNR-W 3 d.1. 1208-01 1.1	Wstępne oczyszczenie powierzchni muru ceglanego sprężonym powietrzem 211.5+1.7+88.5+5.2+80.7+1.7+0.6+2.8+94.2	m ² m ²	 486.90	 486.90
2	KNNR-W 3 d.1. 1208-01 1.1	Mycie wodą pod ciśnieniem 486.9	m ² m ²	 486.90	 486.90
3	KNR 19-01 d.1. 0645-03 1.1	Dezynfekcja powierzchni roztwoerm biocydu - 2% Biotine S lub Lichenicide 246 lub inny podobny Krotność = 2 486.90*0.35	m ² m ²	 170.42	 170.42
4	KNR 19-01 d.1. 0828-02 1.1	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury z wystrojem archite tonicznym 486.90	m ² m ²	 486.90	 486.90
5	TZKNBK IV - d.1. 114 1.1	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowyc - głęb.kucia 1 ceg. - 1 cegła w jed.miejscu 240	msc msc	 240.00	 240.00
6	KNR 7-12 d.1. 0114-01 1.1 analogia	Usunięcie mikroorganizmów z powierzchni za pomocą mikropiaskarki 180	m ² m ²	 180.00	 180.00
7	TZKNC N-K/ d.1. VI 1/14-a 1.1 analogia	Odsalanie cegieł - zalecany okład z pulpy celulozowej z dodatkiem bentonitu i pi ku kwarcowego 120	dm ² dm ²	 120.00	 120.00
8	TZKNBK IV - d.1. 543 1.1	Ręczne usunięcie zdeintegrowanych i spękanych cegieł 38.60	m ³ m ³	 38.60	 38.60
9	TZKNC N-K/ d.1. VI 2/3-a 1.1 analogia	Wzmacnianie powierzchniowe 180	dm ² dm ²	 180.00	 180.00
10	d.1. analiza indy- 1.1 widualna	Likwidacja rys w technologii Helfix- nakłady na 1 mb preta HeliBar 16	m m	 16.00	 16.00
11	KNR 19-01 d.1. 0331-39 1.1	Wykonanie kształtek profilowych z cegły gotyckiej - powierzchnia złożona, profil bardzo trudny, główka 5.2*4	szt. szt.	 20.80	 20.80
12	TZKNBK IV - d.1. 114 1.1	Montaż kształtek wykonanych wykonanych na zamówienie 20.8	msc msc	 20.80	 20.80
13	KNR 19-01 d.1. 0310-10 1.1	Uzupełnienie i naprawa murów z wystrojem architektonicznym z cegły gotyckiej 38.60	m ³ m ³	 38.60	 38.60
14	KNR 19-01 d.1. 0827-01 1.1	Spoinowanie murów fugą renowacyjną 486.90	m ² m ²	 486.90	 486.90
				RAZEM	486.90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNNR-W 3 d.1. 1202-02 1.1	Scalenie kolorystyczne - elementy ceglane 486.90	m ² m ²	 486.90	 486.90
				RAZEM	486.90
16	KNR 19-01 d.1. 0643-06 1.1	Hydrofobizacja powierzchni muru (cegiel i cokołu kamiennego) 486.90	m ² m ²	 486.90	 486.90
				RAZEM	486.90
17	KNR 2-02 d.1. 0608-02 1.1	Hydrofobizacja powierzchni elewacji dodatkowe wykonanie warstwy izolacyjnej na pow nakryw 52	m ² m ²	 52.00	 52.00
				RAZEM	52.00
18	KNR 19-01 d.1. 0316-06 1.1	Naprawa powierzchni murów z kamienia bez wykucia o gł. do 30 cm i pow. ponaj 0,35 m2 < okulus - kamienne ościeża>0.5	msc msc	 0.50	 0.50
				RAZEM	0.50
19	KNR 19-01 d.1. 0326-30 1.1	Spoinowanie murów z kamienia o przekroju spoiny do 0.01 m2 z wykuciem spoin 0.5	m ² m ²	 0.50	 0.50
				RAZEM	0.50
1.1.	2	WITRAŻE			
20	d.1. wycena indy- 1.2 widualna	Witraże 1	komplet komplet	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
1.1.	3	RUSZTOWANIA, BADANIA I DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA			
21	KNR 2-02 d.1. 1610-03 1.3	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 20 m 486.90	m ² m ²	 486.90	 486.90
				RAZEM	486.90
22	d.1. wycena indy- 1.3 widualna	Badania konserwatorskie 1	komplet komplet	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
23	d.1. wycena indy- 1.3 widualna	Dokumentacja konserwatorska 1	komplet komplet	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
1.2		ELEWACJA POŁUDNIOWA PREZBITERIUM C ORAZ KAPLICA ŚW. JERZEGO			
1.2.	1	PRACE PRZY ELEWACJACH			
24	KNNR-W 3 d.1. 1208-01 2.1	Wstępne oczyszczenie powierzchni muru ceglano sprężonym powietrzem < elewacja prezbiterium południowa C> 262.8+13.9+155.4+10.4+19.8+2.8 < kaplica św. Jerzego > 77.5+2.6+41.6+5.4+7+1.9	m ² m ² m ²	 465.10 136.00	 601.10
				RAZEM	601.10
25	KNNR-W 3 d.1. 1208-01 2.1	Mycie wodą pod ciśnieniem 601.10	m ² m ²	 601.10	 601.10
				RAZEM	601.10
26	KNR 19-01 d.1. 0645-03 2.1	Dezynfekcja powierzchni roztwoem biocydu - 2% Biotine S lub Lichenicide 246 lub inny podobny Krotność = 2 601.10*0.35	m ² m ²	 210.39	 210.39
				RAZEM	210.39
27	KNR 19-01 d.1. 0828-02 2.1	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architek tonicznym 601.10	m ² m ²	 601.10	 601.10
				RAZEM	601.10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	TZKNBK IV - d.1. 114 2.1	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - 1 cegła w jed.miejszu	msc		
		98	msc	98.00	
				RAZEM	98.00
29	KNR 7-12 d.1. 0114-01 2.1 analogia	Usunięcie mikroorganizmów z powierzchni za pomocą mikropiaskarki	m ²		
		120	m ²	120.00	
				RAZEM	120.00
30	TZKNC N-K/ d.1. VI 1/14-a 2.1 analogia	Odsalanie cegieł - zalecany okład z pulpy celulozowej z dodatkiem bentonitu i piasku kwarcowego	dm ²		
		120	dm ²	120.00	
				RAZEM	120.00
31	TZKNBK IV - d.1. 543 2.1	Ręczne usunięcie zdeintegrowanych i spękanych cegieł	m ³		
		78	m ³	78.00	
				RAZEM	78.00
32	TZKNC N-K/ d.1. VI 2/3-a 2.1 analogia	Wzmacnianie powierzchniowe	dm ²		
		120	dm ²	120.00	
				RAZEM	120.00
33	d.1. analiza indywidualna 2.1	Likwidacja rys w technologii Helifix- nakłady na 1 mb preta HeliBar	m		
		28	m	28.00	
				RAZEM	28.00
34	KNR 19-01 d.1. 0331-39 2.1	Wykonanie kształtek profilowych z cegły gotyckiej - powierzchnia złożona, profil bardzo trudny, główka	szt.		
		(10.4+1.9)*4	szt.	49.20	
				RAZEM	49.20
35	TZKNBK IV - d.1. 114 2.1	Montaż kształtek wykonanych na zamówienie	msc		
		49.20	msc	49.20	
				RAZEM	49.20
36	KNR 19-01 d.1. 0310-10 2.1	Uzupełnienie i naprawa murów z wystrójem architektonicznym z cegły gotyckiej	m ³		
		78	m ³	78.00	
				RAZEM	78.00
37	KNR 19-01 d.1. 0827-01 2.1	Spoinowanie murów fugą renowacyjną	m ²		
		601.10	m ²	601.10	
				RAZEM	601.10
38	KNNR-W 3 d.1. 1202-02 2.1	Scalenie kolorystyczne - elementy ceglane	m ²		
		601.10	m ²	601.10	
				RAZEM	601.10
39	KNR 19-01 d.1. 0643-06 2.1 analogia	Hydrofobizacja powierzchni muru	m ²		
		601.10	m ²	601.10	
				RAZEM	601.10
40	KNR 4-01 d.1. 0701-06 2.1 analogia	Skucie wtórnych tynków zewnętrznych	m ²		
		< przyjęto 40% tynków ościeży w elewacji południowej prezbiterium >0.4*6.2	m ²	2.48	
				RAZEM	2.48
41	TZKNBK XV d.1. 0104-01 2.1	Wzmocnienie strukturalne zachowanych tynków	m ²		
		0.6*6.2	m ²	3.72	
				RAZEM	3.72
42	KNR 19-01 d.1. 0801-02 2.1 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej barwionej w masie	m ²		
		2.48	m ²	2.48	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.48
43	KNR 19-01 d.1. 1301-05 2.1	Scalenie kolorystyczne powierzchni tynkowanych	m ²		
		2.48+3.72	m ²	6.20	
				RAZEM	6.20
1.2.	2	KRUCHTA BISKUPIA - WNETRZE			
44	d.1. wycena indy- 2.2 widualna	Kruchta biskupia - wnetrze - wycena wg kosztotrysu konserwatorskiego	komplet		
		1	komplet	1.00	
				RAZEM	1.00
1.2.	3	RUSZTOWANIA, BADANIA I DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA			
45	KNR 2-02 d.1. 1610-03 2.3	Rusztowania ramowe przysienne RR - 1/30 wysokości do 20 m	m ²		
		601.10	m ²	601.10	
				RAZEM	601.10
46	d.1. wycena indy- 2.3 widualna	Badania konserwatorskie	komplet		
		1	komplet	1.00	
				RAZEM	1.00
47	d.1. wycena indy- 2.3 widualna	Dokumentacja konserwatorska	komplet		
		1	komplet	1.00	
				RAZEM	1.00
1.3		ELEWACJA PÓLNOCA PREZBITERIUM			
1.3.	1	PRACE PRZY ELEWACJACH			
48	KNNR-W 3 d.1. 1208-01 3.1	Wstępne oczyszczenie powierzchni muru ceglanego sprężonym powietrzem	m ²		
		< lico ceglane > 91.7+25.6+68+2.6+2.8+24.3	m ²	215.00	
		< lico tynkowane > 3.9	m ²	3.90	
				RAZEM	218.90
49	KNNR-W 3 d.1. 1208-01 3.1	Mycie wodą pod ciśnieniem	m ²		
		218.90	m ²	218.90	
				RAZEM	218.90
50	KNR 19-01 d.1. 0645-03 3.1	Dezynfekcja powierzchni roztworem biocydu - 2% Biotine S lub Lichenicide 246 lub inny podobny Krotność = 2 215*0.35	m ²		
			m ²	75.25	
				RAZEM	75.25
51	KNR 19-01 d.1. 0828-02 3.1	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury z wystrójem architektonicznym	m ²		
		215	m ²	215.00	
				RAZEM	215.00
52	TZKNBK IV - d.1. 114 3.1	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb. kucia 1 ceg. - 1 cegła w jed. miejscu	msc		
		38	msc	38.00	
				RAZEM	38.00
53	KNR 7-12 d.1. 0114-01 3.1 analogia	Usunięcie mikroorganizmów z powierzchni za pomocą mikropiaskarki	m ²		
		48	m ²	48.00	
				RAZEM	48.00
54	TZKNC N-K/ d.1. VI 1/14-a 3.1 analogia	Odsalanie cegieł - zalecany okład z pulpy celulozowej z dodatkiem bentonitu i piasku ku kwarcowego	dm ²		
		48	dm ²	48.00	
				RAZEM	48.00
55	TZKNBK IV - d.1. 543 3.1	Ręczne usunięcie zdeintegrowanych i spękanych cegieł	m ³		
		48	m ³	48.00	
				RAZEM	48.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
56	TZKNC N-K/ d.1. VI 2/3-a 3.1 analogia	Wzmacnianie powierzchniowe 38	dm ² dm ²	 38.00	 38.00
				RAZEM	38.00
57	d.1. analiza indy- 3.1 widualna	Likwidacja rys w technologii Helifix- nakłady na 1 mb preta HeliBar 4	m m	 4.00	 4.00
				RAZEM	4.00
58	KNR 19-01 d.1. 0331-39 3.1	Wykonanie kształtek profilowych z cegły gotyckiej - powierzchnia złożona, profil bardzo trudny, główka 2.6*4	szt. szt.	 10.40	 10.40
				RAZEM	10.40
59	TZKNBK IV - d.1. 114 3.1	Montaż kształtek wykonanych na zamówienie 2.6*4	msc msc	 10.40	 10.40
				RAZEM	10.40
60	KNR 19-01 d.1. 0310-10 3.1	Uzupełnienie i naprawa murów z wystrojem architektonicznym z cegły gotyckiej 28	m ³ m ³	 28.00	 28.00
				RAZEM	28.00
61	KNR 19-01 d.1. 0827-01 3.1	Spoinowanie murów fugą renowacyjną 215	m ² m ²	 215.00	 215.00
				RAZEM	215.00
62	KNNR-W 3 d.1. 1202-02 3.1	Scalenie kolorystyczne - elementy ceglane 215	m ² m ²	 215.00	 215.00
				RAZEM	215.00
63	KNR 19-01 d.1. 0643-06 3.1 analogia	Hydrofobizacja powierzchni muru 215	m ² m ²	 215.00	 215.00
				RAZEM	215.00
64	KNR 4-01 d.1. 0701-06 3.1 analogia	Skucie wtórnych tynków zewnętrznych < przyjęto 40% tynków >0.4*3.9	m ² m ²	 1.56	 1.56
				RAZEM	1.56
65	TZKNBK XV d.1. 0104-01 3.1	Wzmocnienie strukturalne zachowanych tynków 0.6*3.9	m ² m ²	 2.34	 2.34
				RAZEM	2.34
66	KNR 19-01 d.1. 0801-02 3.1 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej barwionej w masie 1.56	m ² m ²	 1.56	 1.56
				RAZEM	1.56
67	KNR 19-01 d.1. 1301-05 3.1	Scalenie kolorystyczne powierzchni tynkowanych 1.56+2.34	m ² m ²	 3.90	 3.90
				RAZEM	3.90
1.3.		RUSZTOWANIA I DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA			
2					
68	KNR 2-02 d.1. 1610-03 3.2	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 20 m 218.90	m ² m ²	 218.90	 218.90
				RAZEM	218.90
69	d.1. wycena indy- 3.2 widualna	Badania konserwatorskie 1	komplet komplet	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
70	d.1. wycena indywidualna 3.2	Dokumentacja konserwatorska	komplet		
		1	komplet	1.00	
				RAZEM	1.00
1.4		ELEWACJE TYNKOWANE KORYTARZA PÓLNOCNego I WEJSCIA			
1.4.1		PRACE PRZY ELEWACJACH			
71	KNNR-W 3 d.1. 1208-01 4.1	Wstępne oczyszczenie powierzchni muru sprężonym powietrzem	m ²		
		< lico tynkowane > 50.6+5.7+19.4+4.7+3	m ²	83.40	
				RAZEM	83.40
72	KNR 4-01 d.1. 0701-06 4.1 analogia	Skucie wtórnych tynków zewnętrznych	m ²		
		< przyjęto 40% tynków > 0.4*83.40	m ²	33.36	
				RAZEM	33.36
73	TZKNBK XV d.1. 0104-01 4.1	Wzmocnienie strukturalne zachowanych tynków	m ²		
		0.6*83.40	m ²	50.04	
				RAZEM	50.04
74	KNR 19-01 d.1. 0801-02 4.1 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej barwionej w masie	m ²		
		33.36	m ²	33.36	
				RAZEM	33.36
75	KNR 19-01 d.1. 1301-05 4.1	Scalenie kolorystyczne powierzchni tynkowanych	m ²		
		83.40	m ²	83.40	
				RAZEM	83.40
76	KNR 19-01 d.1. 0331-39 4.1	Wykonanie kształtek profilowych z cegły gotyckiej - powierzchnia złożona, profil bardzo trudny, główka	szt.		
		3.0 *4< nowe nakrywy>	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
77	TZKNBK IV - d.1. 114 4.1	Montaż kształtek wykonanych na zamówienie	msc		
		3.0*4	msc	12.00	
				RAZEM	12.00
78	KNR 19-01 d.1. 0827-01 4.1	Spoinowanie murów fugą renowacyjną	m ²		
		4.20	m ²	4.20	
				RAZEM	4.20
79	KNR 19-01 d.1. 0643-06 4.1 analogia	Hydrofobizacja powierzchni muru	m ²		
		4.20	m ²	4.20	
				RAZEM	4.20
1.4.2		RUSZTOWANIA, DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA			
80	KNR 2-02 d.1. 1610-03 4.2	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 20 m	m ²		
		83.40	m ²	83.40	
				RAZEM	83.40
81	d.1. wycena indywidualna 4.2	Dokumentacja konserwatorska	komplet		
		1	komplet	1.00	
				RAZEM	1.00
1.5		ELEWACJA PÓLNOCNNA I ZACHODNIA SKARBCA C			
1.5.1		PRACE PRZY ELEWACJACH			
82	KNNR-W 3 d.1. 1208-01 5.1	Wstępne oczyszczenie powierzchni muru ceglanego sprężonym powietrzem	m ²		
		< lico ceglane > 51+3.9+31.7+3.5+0.9+60	m ²	151.00	
		< lico tynkowane > 7.8+2.6	m ²	10.40	
				RAZEM	161.40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
83	KNNR-W 3 d.1. 1208-01 5.1	Mycie wodą pod ciśnieniem 161.40	m ² m ²	 161.40	 161.40
				RAZEM	161.40
84	KNR 19-01 d.1. 0645-03 5.1	Dezynfekcja powierzchni roztworem biocydu - 2% Biotine S lub Lichenicide 246 lub inny podobny Krotność = 2 151*0.35	m ² m ²	 52.85	 52.85
				RAZEM	52.85
85	KNR 19-01 d.1. 0828-02 5.1	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym	m ² m ²	 151.00	 151.00
				RAZEM	151.00
86	TZKNCBK IV - d.1. 114 5.1	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb. kucia 1 ceg. - 1 cegła w jed. miejscu	msc msc	 28.00	 28.00
				RAZEM	28.00
87	KNR 7-12 d.1. 0114-01 5.1 analogia	Usunięcie mikroorganizmów z powierzchni za pomocą mikropiaskarki	m ² m ²	 32.00	 32.00
				RAZEM	32.00
88	TZKNC N-K/ d.1. VI 1/14-a 5.1 analogia	Odsalanie cegieł - zalecany okład z pulpy celulozowej z dodatkiem bentonitu i piasku kwarcowego	dm ² dm ²	 32.00	 32.00
				RAZEM	32.00
89	TZKNCBK IV - d.1. 543 5.1	Ręczne usunięcie zdeintegrowanych i spękanych cegieł	m ³ m ³	 18.00	 18.00
				RAZEM	18.00
90	TZKNC N-K/ d.1. VI 2/3-a 5.1 analogia	Wzmocnienie powierzchniowe	dm ² dm ²	 22.00	 22.00
				RAZEM	22.00
91	d.1. analiza indywidualna 5.1	Likwidacja rys w technologii Helifix- nakłady na 1 mb preta HeliBar	m m	 4.00	 4.00
				RAZEM	4.00
92	KNR 19-01 d.1. 0331-39 5.1	Wykonanie kształtek profilowych z cegły gotyckiej - powierzchnia złożona, profil bardzo trudny, główka 3.5*4	szł. szł.	 14.00	 14.00
				RAZEM	14.00
93	TZKNCBK IV - d.1. 114 5.1	Montaż kształtek wykonanych na zamówienie 3.5*4	msc msc	 14.00	 14.00
				RAZEM	14.00
94	KNR 19-01 d.1. 0310-10 5.1	Uzupełnienie i naprawa murów z wystrojem architektonicznym z cegły gotyckiej	m ³ m ³	 18.00	 18.00
				RAZEM	18.00
95	KNR 19-01 d.1. 0827-01 5.1	Spoinowanie murów fugą renowacyjną	m ² m ²	 151.00	 151.00
				RAZEM	151.00
96	KNNR-W 3 d.1. 1202-02 5.1	Scalenie kolorystyczne - elementy ceglane	m ² m ²	 151.00	 151.00
				RAZEM	151.00
97	KNR 19-01 d.1. 0643-06 5.1 analogia	Hydrofobizacja powierzchni muru	m ² m ²	 151.00	 151.00
				RAZEM	151.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
98	KNR 4-01 d.1. 0701-06 5.1 analogia	Skucie wtórnych tynków zewnętrznych < przyjęto 40% tynków ościeża i opaski >0.4*(7.8+2.6)	m ² m ²	 4.16	
				RAZEM	4.16
99	TZKNBK XV d.1. 0104-01 5.1	Wzmocnienie strukturalne zachowanych tynków 0.6*(7.8+2.6)	m ² m ²	 6.24	
				RAZEM	6.24
100	KNR 19-01 d.1. 0801-02 5.1 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej barwionej w masie 4.16	m ² m ²	 4.16	
				RAZEM	4.16
101	KNR 19-01 d.1. 1301-05 5.1	Scalenie kolorystyczne powierzchni tynkowanych 4.16+6.24	m ² m ²	 10.40	
				RAZEM	10.40
1.5.		RUSZTOWANIA I DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA			
2					
102	KNR 2-02 d.1. 1610-03 5.2	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 20 m 161.40	m ² m ²	 161.40	
				RAZEM	161.40
103	wycena indy- 5.2 widualna	Badania konserwatorskie 1	komplet komplet	 1.00	
				RAZEM	1.00
104	wycena indy- 5.2 widualna	Dokumentacja konserwatorska 1	komplet komplet	 1.00	
				RAZEM	1.00
2		KORPUS			
2.1		KORPUS - ELEWACJA PÓLNOĆNA C			
2.1.		PRACE PRZY ELEWACJACH			
1					
105	KNNR-W 3 d.2. 1208-01 1.1	Wstępne oczyszczenie powierzchni muru ceglanego sprężonym powietrzem 616.4+54.4+603.7+23.6+7.5+64.8	m ² m ²	 1370.40	
				RAZEM	1370.40
106	KNNR-W 3 d.2. 1208-01 1.1	Mycie wodą pod ciśnieniem 1370.40	m ² m ²	 1370.40	
				RAZEM	1370.40
107	KNR 19-01 d.2. 0645-03 1.1	Dezynfekcja powierzchni roztwoerm biocydu - 2% Biotine S lub Lichenicide 246 lub inny podobny Krotność = 2 1370.40*0.35	m ² m ²	 479.64	
				RAZEM	479.64
108	KNR 19-01 d.2. 0828-02 1.1	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury z wystrojem archite- tonicznym 1370.40	m ² m ²	 1370.40	
				RAZEM	1370.40
109	TZKNBK IV - d.2. 114 1.1	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - 1 cegła w jed.miejscu 470	msc msc	 470.00	
				RAZEM	470.00
110	KNR 7-12 d.2. 0114-01 1.1 analogia	Usunięcie mikroorganizmów z powierzchni za pomocą mikropiaskarki 380	m ² m ²	 380.00	
				RAZEM	380.00
111	TZKNC N-K/ d.2. VI 1/14-a 1.1 analogia	Odsalanie cegieł - zalecany okład z pulpy celulozowej z dodatkiem bentonitu i pi ku kwarcowego	dm ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		380	dm ²	380.00	
				RAZEM	380.00
112	TZKNBK IV - d.2. 543 1.1	Ręczne usunięcie zdeintegrowanych i spękanych cegieł	m ³		
		138.40	m ³	138.40	
				RAZEM	138.40
113	TZKNC N-K/ d.2. VI 2/3-a 1.1 analogia	Wzmacnianie powierzchniowe	dm ²		
		380	dm ²	380.00	
				RAZEM	380.00
114	d.2. analiza indywidualna 1.1	Likwidacja rys w technologii Helifix- nakłady na 1 mb preta HeliBar	m		
		22	m	22.00	
				RAZEM	22.00
115	KNR 19-01 d.2. 0331-39 1.1	Wykonanie kształtek profilowych z cegły gotyckiej - powierzchnia złożona, profil bardzo trudny, główka	szt.		
		23.6*4	szt.	94.40	
				RAZEM	94.40
116	TZKNBK IV - d.2. 114 1.1	Montaż kształtek wykonanych na zamówienie	msc		
		23.6*4	msc	94.40	
				RAZEM	94.40
117	KNR 19-01 d.2. 0310-10 1.1	Uzupełnienie i naprawa murów z wystrójem architektonicznym z cegły gotyckiej	m ³		
		138.40	m ³	138.40	
				RAZEM	138.40
118	KNR 19-01 d.2. 0827-01 1.1	Spoinowanie murów fugą renowacyjną	m ²		
		1370.40	m ²	1370.40	
				RAZEM	1370.40
119	KNNR-W 3 d.2. 1202-02 1.1	Scalenie kolorystyczne - elementy ceglane	m ²		
		1370.40	m ²	1370.40	
				RAZEM	1370.40
120	KNR 19-01 d.2. 0643-06 1.1 analogia	Hydrofobizacja powierzchni muru (cegły i cokołu kamiennego)	m ²		
		1370.40	m ²	1370.40	
				RAZEM	1370.40
121	KNR 2-02 d.2. 0608-02 1.1 analogia	Hydrofobizacja powierzchni elewacji	m ²		
		23.60	m ²	23.60	
				RAZEM	23.60
122	KNR 4-01 d.2. 0701-06 1.1 analogia	Skucie wtórnych tynków zewnętrznych	m ²		
		< przyjęto 40% tynków na ościeżach północnych >0.4*10.40	m ²	4.16	
				RAZEM	4.16
123	TZKNBK XV d.2. 0104-01 1.1	Wzmocnienie strukturalne zachowanych tynków	m ²		
		0.6*10.40	m ²	6.24	
				RAZEM	6.24
124	KNR 19-01 d.2. 0801-02 1.1 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej barwionej w masie	m ²		
		4.16	m ²	4.16	
				RAZEM	4.16
125	KNR 19-01 d.2. 1301-05 1.1	Scalenie kolorystyczne powierzchni tynkowanych	m ²		
		4.16+6.24	m ²	10.40	
				RAZEM	10.40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
2.1.		RUSZTOWANIA I DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA			
2					
126	KNR 2-02 d.2. 1610-03 1.2	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 20 m	m ²		
		1370.40	m ²	1370.40	
				RAZEM	1370.40
127	wycena indywidualna 1.2	Badania konserwatorskie	komplet		
		1	komplet	1.00	
				RAZEM	1.00
128	wycena indywidualna 1.2	Dokumentacja konserwatorska	komplet		
		1	komplet	1.00	
				RAZEM	1.00
2.2		KORPUS - ELEWACJA POŁUDNIOWA C			
2.2.		ELEWACJA POŁUDNIOWA C			
1					
129	KNNR-W 3 d.2. 1208-01 2.1	Wstępne oczyszczenie powierzchni muru ceglanego sprężonym powietrzem	m ²		
		533.2+54.2+16.5+557.3+23.6+8.4+55.5	m ²	1248.70	
				RAZEM	1248.70
130	KNNR-W 3 d.2. 1208-01 2.1	Mycie wodą pod ciśnieniem	m ²		
		1248.70	m ²	1248.70	
				RAZEM	1248.70
131	KNR 19-01 d.2. 0645-03 2.1	Dezynfekcja powierzchni roztworem biocydu - 2% Biotine S lub Lichenicide 246 lub inny podobny Krotność = 2 1248.70*0.35	m ²		
			m ²	437.05	
				RAZEM	437.05
132	KNR 19-01 d.2. 0828-02 2.1	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym	m ²		
		1248.70	m ²	1248.70	
				RAZEM	1248.70
133	TZKNBK IV - d.2. 114 2.1	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb. kucia 1 ceg. - 1 cegła w jed. miejscu	msc		
		248	msc	248.00	
				RAZEM	248.00
134	KNR 7-12 d.2. 0114-01 2.1 analogia	Usunięcie mikroorganizmów z powierzchni za pomocą mikropiaskarki	m ²		
		288	m ²	288.00	
				RAZEM	288.00
135	TZKNC N-K/ d.2. VI 1/14-a 2.1 analogia	Odsalanie cegieł - zalecany okład z pulpy celulozowej z dodatkiem bentonitu i piasku kwarcowego	dm ²		
		288	dm ²	288.00	
				RAZEM	288.00
136	TZKNBK IV - d.2. 543 2.1	Ręczne usunięcie zdeintegrowanych i spękanych cegieł	m ³		
		128.60	m ³	128.60	
				RAZEM	128.60
137	TZKNC N-K/ d.2. VI 2/3-a 2.1 analogia	Wzmacnianie powierzchniowe	dm ²		
		288	dm ²	288.00	
				RAZEM	288.00
138	analiza indywidualna 2.1	Likwidacja rys w technologii HeliFix- nakłady na 1 mb preta HeliBar	m		
		26	m	26.00	
				RAZEM	26.00
139	KNR 19-01 d.2. 0331-39 2.1	Wykonanie kształtek profilowych z cegły gotyckiej - powierzchnia złożona, profil bardzo trudny, główka	szt.		
		23.6*4	szt.	94.40	
				RAZEM	94.40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
140	TZKNBK IV - d.2. 114 2.1	Montaż kształtek wykonanych na zamówienie 23.6*4	msc msc	 94.40	 94.40
				RAZEM	94.40
141	KNR 19-01 d.2. 0310-10 2.1	Uzupełnienie i naprawa murów z wystrójem architektonicznym z cegły gotyckiej 128.6	m ³ m ³	 128.60	 128.60
				RAZEM	128.60
142	KNR 19-01 d.2. 0827-01 2.1	Spoinowanie murów fugą renowacyjną 1248.70	m ² m ²	 1248.70	 1248.70
				RAZEM	1248.70
143	KNNR-W 3 d.2. 1202-02 2.1	Scalenie kolorystyczne - elementy ceglane 1248.70	m ² m ²	 1248.70	 1248.70
				RAZEM	1248.70
144	KNR 19-01 d.2. 0643-06 2.1 analogia	Hydrofobizacja powierzchni muru 1248.70	m ² m ²	 1248.70	 1248.70
				RAZEM	1248.70
145	KNR 2-02 d.2. 0608-02 2.1 analogia	Hydrofobizacja powierzchni elewacji dodatki wykonanie warstwy izolacyjnej na pow nakryw 28.6	m ² m ²	 28.60	 28.60
				RAZEM	28.60
146	KNR 4-01 d.2. 0701-06 2.1 analogia	Skucie wtórnych tynków zewnętrznych < przyjęto 40% tynków na ościeżach >0.4*14.4	m ² m ²	 5.76	 5.76
				RAZEM	5.76
147	TZKNBK XV d.2. 0104-01 2.1	Wzmocnienie strukturalne zachowanych tynków 0.6*(7.8+2.6)	m ² m ²	 6.24	 6.24
				RAZEM	6.24
148	KNR 19-01 d.2. 0801-02 2.1 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej barwionej w masie 4.16	m ² m ²	 4.16	 4.16
				RAZEM	4.16
149	KNR 19-01 d.2. 1301-05 2.1	Scalenie kolorystyczne powierzchni tynkowanych 4.16+6.24	m ² m ²	 10.40	 10.40
				RAZEM	10.40
2.2.	2	KRUCHTA POŁUDNIOWA C			
150	KNNR-W 3 d.2. 1208-01 2.2	Wstępne oczyszczenie powierzchni muru ceglanego sprężonym powietrzem 8.9+23.8+0.6+0.36+20.6+5.4	m ² m ²	 59.66	 59.66
				RAZEM	59.66
151	KNNR-W 3 d.2. 1208-01 2.2	Mycie wodą pod ciśnieniem 59.66	m ² m ²	 59.66	 59.66
				RAZEM	59.66
152	KNR 19-01 d.2. 0645-03 2.2	Dezynfekcja powierzchni roztwoerem biocydu - 2% Biotine S lub Lichenicide 246 lub inny podobny Krotność = 2 59.66*0.35	m ² m ²	 20.88	 20.88
				RAZEM	20.88
153	KNR 19-01 d.2. 0828-02 2.2	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury z wystrójem architektonicznym 59.66	m ² m ²	 59.66	 59.66
				RAZEM	59.66

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
154	TZKNBK IV - d.2. 114 2.2	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - 1 cegła w jed.miejscu	msc		
		9	msc	9.00	
				RAZEM	9.00
155	KNR 7-12 d.2. 0114-01 2.2 analogia	Usunięcie mikroorganizmów z powierzchni za pomocą mikropiaskarki	m ²		
		11	m ²	11.00	
				RAZEM	11.00
156	TZKNBK IV - d.2. 543 2.2	Ręczne usunięcie zdeintegrowanych i spękanych cegieł	m ³		
		9*0.35	m ³	3.15	
				RAZEM	3.15
157	TZKNC N-K/ d.2. VI 2/3-a 2.2 analogia	Wzmacnianie powierzchniowe	dm ²		
		3.15	dm ²	3.15	
				RAZEM	3.15
158	KNR 19-01 d.2. 0331-39 2.2	Wykonanie kształtek profilowych z cegły gotyckiej - powierzchnia złożona, profil bardzo trudny, główka	szt.		
		(8.9+5.4)*4	szt.	57.20	
				RAZEM	57.20
159	TZKNBK IV - d.2. 114 2.2	Montaż kształtek wykonanych na zamówienie	msc		
		57.20	msc	57.20	
				RAZEM	57.20
160	KNR 19-01 d.2. 0310-10 2.2	Uzupełnienie i naprawa murów z wystrojem architektonicznym z cegły gotyckiej	m ³		
		3.15	m ³	3.15	
				RAZEM	3.15
161	KNR 19-01 d.2. 0827-01 2.2	Spoinowanie murów fugą renowacyjną	m ²		
		59.66	m ²	59.66	
				RAZEM	59.66
162	KNNR-W 3 d.2. 1202-02 2.2	Scalenie kolorystyczne - elementy ceglane	m ²		
		59.66	m ²	59.66	
				RAZEM	59.66
163	KNR 19-01 d.2. 0643-06 2.2 analogia	Hydrofobizacja powierzchni muru	m ²		
		59.66	m ²	59.66	
				RAZEM	59.66
164	KNR 2-02 d.2. 0608-02 2.2 analogia	Hydrofobizacja powierzchni elewacji	m ²		
		dotychczasowe wykonanie warstwy izolacyjnej na pow nakryw 8.9+5.4	m ²	14.30	
				RAZEM	14.30
2.2.		KAPLICA ZBAWICIELA			
3					
165	KNR 4-01 d.2. 0701-06 2.3 analogia	Skucie wtórnych tynków zewnętrznych	m ²		
		< przyjęto 40% tynków na ościeżach >0.4*105.80	m ²	42.32	
				RAZEM	42.32
166	TZKNBK XV d.2. 0104-01 2.3	Wzmocnienie strukturalne zachowanych tynków	m ²		
		0.6*105.8	m ²	63.48	
				RAZEM	63.48
167	KNR 19-01 d.2. 0801-02 2.3 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej barwionej w masie	m ²		
		42.32	m ²	42.32	
				RAZEM	42.32

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
168	KNR 19-01 d.2. 0824-05 2.3 analogia	Profile ciągnione szlifowane - gzymsy 29	m m	29.00	
				RAZEM	29.00
169	KNR 19-01 d.2. 1301-05 2.3	Scalenie kolorystyczne powierzchni tynkowanych 105.8	m ² m ²	105.80	
				RAZEM	105.80
2.2. 4		RUSZTOWANIA, BADANIA I DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA - ELEWACJA POLUDNIOWA			
170	KNR 2-02 d.2. 1610-03 2.4	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 20 m 1248.70+59.66+105.8	m ² m ²	1414.16	
				RAZEM	1414.16
171	wycena indywidualna 2.4	Badania konserwatorskie 1	komplet komplet	1.00	
				RAZEM	1.00
172	wycena indywidualna 2.4	Dokumentacja konserwatorska 1	komplet komplet	1.00	
				RAZEM	1.00
2.3		KORPUS - ELEWACJA WSCHODNIA C			
2.3. 1		PRACE PRZY ELEWACJACH			
173	KNNR-W 3 d.2. 1208-01 3.1	Wstępne oczyszczenie powierzchni muru ceglanego sprężonym powietrzem 87.5+2.4+98+7.2+1.4+14.6+5.2	m ² m ²	216.30	
				RAZEM	216.30
174	KNNR-W 3 d.2. 1208-01 3.1	Mycie wodą pod ciśnieniem 216.30	m ² m ²	216.30	
				RAZEM	216.30
175	KNR 19-01 d.2. 0645-03 3.1	Dezynfekcja powierzchni roztwoorem biocydu - 2% Biotine S lub Lichenicide 246 lub inny podobny Krotność = 2 216.30*0.35	m ² m ²	75.71	
				RAZEM	75.71
176	KNR 19-01 d.2. 0828-02 3.1	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym 216.30	m ² m ²	216.30	
				RAZEM	216.30
177	TZKNBK IV - d.2. 114 3.1	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb. kucia 1 ceg. - 1 cegła w jed. miejscu 44	msc msc	44.00	
				RAZEM	44.00
178	KNR 7-12 d.2. 0114-01 3.1 analogia	Usunięcie mikroorganizmów z powierzchni za pomocą mikropiaskarki 44	m ² m ²	44.00	
				RAZEM	44.00
179	TZKNC N-K/ d.2. VI 1/14-a 3.1 analogia	Odsalanie cegieł - zalecany okład z pulpy celulozowej z dodatkiem bentonitu i piasku kwarcowego 44	dm ² dm ²	44.00	
				RAZEM	44.00
180	TZKNBK IV - d.2. 543 3.1	Ręczne usunięcie zdeintegrowanych i spękanych cegieł 22.40	m ³ m ³	22.40	
				RAZEM	22.40
181	TZKNC N-K/ d.2. VI 2/3-a 3.1 analogia	Wzmacnianie powierzchniowe 44	dm ² dm ²	44.00	
				RAZEM	44.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
182	d.2. analiza indywidualna 3.1	Likwidacja rys w technologii Helifix- nakłady na 1 mb preta HeliBar	m		
		7	m	7.00	
				RAZEM	7.00
183	KNR 19-01 d.2. 0331-39 3.1	Wykonanie kształtek profilowych z cegły gotyckiej - powierzchnia złożona, profil bardzo trudny, główka	szt.		
		5.2*4	szt.	20.80	
				RAZEM	20.80
184	TZKNBK IV - d.2. 114 3.1	Montaż kształtek wykonanych na zamówienie	msc		
		5.20*4	msc	20.80	
				RAZEM	20.80
185	KNR 19-01 d.2. 0310-10 3.1	Uzupełnienie i naprawa murów z wystrojem architektonicznym z cegły gotyckiej	m ³		
		22.40	m ³	22.40	
				RAZEM	22.40
186	KNR 19-01 d.2. 0827-01 3.1	Spoinowanie murów fugą renowacyjną	m ²		
		216.30	m ²	216.30	
				RAZEM	216.30
187	KNNR-W 3 d.2. 1202-02 3.1	Scalenie kolorystyczne - elementy ceglane	m ²		
		216.30	m ²	216.30	
				RAZEM	216.30
188	KNR 19-01 d.2. 0643-06 3.1 analogia	Hydrofobizacja powierzchni muru	m ²		
		216.30	m ²	216.30	
				RAZEM	216.30
189	KNR 2-02 d.2. 0608-02 3.1 analogia	Hydrofobizacja powierzchni elewacji	m ²		
		dotychczasowe wykonanie warstwy izolacyjnej na pow nakryw	m ²	5.20	
		5.20		RAZEM	5.20
190	KNR 4-01 d.2. 0701-06 3.1 analogia	Skucie wtórnych tynków zewnętrznych	m ²		
		< przyjęto 40% tynków - elewacja wschodnia >0.4*2.6	m ²	1.04	
				RAZEM	1.04
191	TZKNBK XV d.2. 0104-01 3.1	Wzmocnienie strukturalne zachowanych tynków	m ²		
		0.6*2.6	m ²	1.56	
				RAZEM	1.56
192	KNR 19-01 d.2. 0801-02 3.1 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej barwionej w masie	m ²		
		1.04	m ²	1.04	
				RAZEM	1.04
193	KNR 19-01 d.2. 1301-05 3.1	Scalenie kolorystyczne powierzchni tynkowanych	m ²		
		2.6	m ²	2.60	
				RAZEM	2.60
2.3.	2	RUSZTOWANIA, BADANIA I DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA			
194	KNR 2-02 d.2. 1610-03 3.2	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 20 m	m ²		
		216.30	m ²	216.30	
				RAZEM	216.30
195	d.2. wycena indywidualna 3.2	Badania konserwatorskie	komplet		
		1	komplet	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz	Razem
196	d.2. wycena indywidualna 3.2	Dokumentacja konserwatorska	komplet		
		1	komplet	1.00	
				RAZEM	1.00
2.4		KORPUS - ELEWACJA ZACHODNIA			
2.4.		ELEWACJA C			
1					
197	KNNR-W 3 d.2. 1208-01 4.1	Wstępne oczyszczenie powierzchni muru ceglanego sprężonym powietrzem	m ²		
		150+3.6+111.7+5.2+1.8+13	m ²	285.30	
				RAZEM	285.30
198	KNNR-W 3 d.2. 1208-01 4.1	Mycie wodą pod ciśnieniem	m ²		
		285.30	m ²	285.30	
				RAZEM	285.30
199	KNR 19-01 d.2. 0645-03 4.1	Dezynfekcja powierzchni roztwoerm biocydu - 2% Biotine S lub Lichenicide 246 lub inny podobny Krotność = 2 285.30*0.35	m ²		
			m ²	99.86	
				RAZEM	99.86
200	KNR 19-01 d.2. 0828-02 4.1	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym	m ²		
		285.30	m ²	285.30	
				RAZEM	285.30
201	TZKNBK IV - d.2. 114 4.1	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - 1 cegła w jed.miejscu	msc		
		28.9	msc	28.90	
				RAZEM	28.90
202	KNR 7-12 d.2. 0114-01 4.1 analogia	Usunięcie mikroorganizmów z powierzchni za pomocą mikropiaskarki	m ²		
		31	m ²	31.00	
				RAZEM	31.00
203	TZKNC N-K/ d.2. VI 1/14-a 4.1 analogia	Odsalanie cegieł - zalecany okład z pulpy celulozowej z dodatkiem bentonitu i piasku kwarcowego	dm ²		
		31	dm ²	31.00	
				RAZEM	31.00
204	TZKNBK IV - d.2. 543 4.1	Ręczne usunięcie zdeintegrowanych i spękanych cegieł	m ³		
		28.90	m ³	28.90	
				RAZEM	28.90
205	TZKNC N-K/ d.2. VI 2/3-a 4.1 analogia	Wzmacnianie powierzchniowe	dm ²		
		31	dm ²	31.00	
				RAZEM	31.00
206	d.2. analiza indywidualna 4.1	Likwidacja rys w technologii Helifix- nakłady na 1 mb preta HeliBar	m		
		6	m	6.00	
				RAZEM	6.00
207	KNR 19-01 d.2. 0331-39 4.1	Wykonanie kształtek profilowych z cegły gotyckiej - powierzchnia złożona, profil bardzo trudny, główka	szt.		
		5.2*4	szt.	20.80	
				RAZEM	20.80
208	TZKNBK IV - d.2. 114 4.1	Montaż kształtek wykonanych na zamówienie	msc		
		5.20*4	msc	20.80	
				RAZEM	20.80
209	KNR 19-01 d.2. 0310-10 4.1	Uzupełnienie i naprawa murów z wystrojem architektonicznym z cegły gotyckiej	m ³		
		32.40	m ³	32.40	
				RAZEM	32.40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
210	KNR 19-01 d.2. 0827-01 4.1	Spoinowanie murów fugą renowacyjną	m ²		
		285.30	m ²	285.30	
				RAZEM	285.30
211	KNNR-W 3 d.2. 1202-02 4.1	Scalenie kolorystyczne - elementy ceglane	m ²		
		285.30	m ²	285.30	
				RAZEM	285.30
212	KNR 19-01 d.2. 0643-06 4.1 analogia	Hydrofobizacja powierzchni muru	m ²		
		285.30	m ²	285.30	
				RAZEM	285.30
213	KNR 2-02 d.2. 0608-02 4.1 analogia	Hydrofobizacja powierzchni elewacji	m ²		
		dotychczasowe wykonanie warstwy izolacyjnej na pow nakryw 5.20	m ²	5.20	
				RAZEM	5.20
214	KNR 4-01 d.2. 0701-06 4.1 analogia	Skucie wtórnych tynków zewnętrznych	m ²		
		< przyjęto 40% tynków >0.4*2.6	m ²	1.04	
				RAZEM	1.04
215	TZKNBK XV d.2. 0104-01 4.1	Wzmocnienie strukturalne zachowanych tynków	m ²		
		0.6*2.6	m ²	1.56	
				RAZEM	1.56
216	KNR 19-01 d.2. 0801-02 4.1 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej barwionej w masie	m ²		
		1.04	m ²	1.04	
				RAZEM	1.04
217	KNR 19-01 d.2. 1301-05 4.1	Scalenie kolorystyczne powierzchni tynkowanych	m ²		
		2.6	m ²	2.60	
				RAZEM	2.60
2.4.		RUSZTOWANIA, BADANIA I DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA			
2					
218	KNR 2-02 d.2. 1610-03 4.2	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 20 m	m ²		
		285.30	m ²	285.30	
				RAZEM	285.30
219	d.2. wycena indy- 4.2 widualna	Badania konserwatorskie	komplet		
		1	komplet	1.00	
				RAZEM	1.00
220	d.2. wycena indy- 4.2 widualna	Dokumentacja konserwatorska	komplet		
		1	komplet	1.00	
				RAZEM	1.00
2.5		SZCZYT ZACHODNI			
2.5.		PRACE PRZY ELEWACJACH			
1					
221	KNNR-W 3 d.2. 1208-01 5.1	Mycie wodą pod ciśnieniem	m ²		
		252.1+20	m ²	272.10	
				RAZEM	272.10
222	KNR 19-01 d.2. 0645-03 5.1	Dezynfekcja powierzchni roztworem biocydu - 2% Biotine S lub Lichenicide 246 lub inny podobny Krotność = 2	m ²		
		40.815	m ²	40.82	
				RAZEM	40.82
223	KNR 19-01 d.2. 0828-02 5.1	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		163.26	m ²	163.26	
				RAZEM	163.26
224	TZKNBK IV - d.2. 114 5.1	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - 1 cegła w jed.miejscu	msc		
		375	msc	375.00	
				RAZEM	375.00
225	KNR 7-12 d.2. 0114-01 5.1 analogia	Usunięcie mikroorganizmów z powierzchni za pomocą mikropiaskarki	m ²		
		81.63	m ²	81.63	
				RAZEM	81.63
226	TZKNC N-K/ d.2. VI 1/14-a 5.1 analogia	Odsalanie cegieł - zalecany okład z pulpy celulozowej z dodatkiem bentonitu i piasku kwarcowego	dm ²		
		68.025	dm ²	68.03	
				RAZEM	68.03
227	TZKNBK IV - d.2. 543 5.1	Ręczne usunięcie zdeintegrowanych i spękanych cegieł	m ³		
		6.803	m ³	6.80	
				RAZEM	6.80
228	TZKNC N-K/ d.2. VI 2/3-a 5.1 analogia	Wzmacnianie powierzchniowe	dm ²		
		17686.5	dm ²	17686.50	
				RAZEM	17686.50
229	d.2. analiza indywidualna 5.1	Likwidacja rys w technologii Helfix- nakłady na 1 mb preta HeliBar	m		
		15	m	15.00	
				RAZEM	15.00
230	KNR 19-01 d.2. 0331-39 5.1	Wykonanie kształtek profilowych z cegły gotyckiej - powierzchnia złożona, profil bardzo trudny, główka	szt.		
		42*4	szt.	168.00	
				RAZEM	168.00
231	KNR 19-01 d.2. 0310-10 5.1	Uzupełnienie i naprawa murów z wystrójem architektonicznym z cegły gotyckiej	m ³		
		6.803	m ³	6.80	
				RAZEM	6.80
232	KNR 19-01 d.2. 0827-01 5.1	Spoinowanie murów fugą renowacyjną	m ²		
		272.10	m ²	272.10	
				RAZEM	272.10
233	KNNR-W 3 d.2. 1202-02 5.1	Scalenie kolorystyczne - elementy ceglane	m ²		
		40.815	m ²	40.82	
				RAZEM	40.82
234	KNR 19-01 d.2. 0643-06 5.1 analogia	Hydrofobizacja powierzchni muru	m ²		
		272.10	m ²	272.10	
				RAZEM	272.10
235	KNR 2-02 d.2. 1015-03 5.1 analogia	Ościeżnice drewniane w okienkach - indywidualne dopasowanie na budowie Krotność = 6	m		
		3.1	m	3.10	
				RAZEM	3.10
236	KNR 19-01 d.2. 1203-01 5.1 analogia	Szklenie ram okiennych szybami romboidalnymi Krotność = 6	m ²		
		0.5	m ²	0.50	
				RAZEM	0.50
2.5.		LICO TYNKOWANE			
2					
237	KNR 4-01 d.2. 0701-06 5.2 analogia	Skucie wtórnych tynków zewnętrznych	m ²		
		23*0.7*0.55	m ²	8.86	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.86
238	TZKNBK XV d.2. 0104-01 5.2	Wzmocnienie strukturalne zachowanych tynków 23*0.7*0.1	m ² m ²	 1.61	
				RAZEM	1.61
239	KNR 19-01 d.2. 0801-02 5.2	Uzupełnienie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej barwionej w masie 23*0.7*0.75	m ² m ²	 12.08	
				RAZEM	12.08
240	KNR 19-01 d.2. 1301-05 5.2	Scalenie kolorystyczne powierzchni tynkowanych 27*0.7	m ² m ²	 18.90	
				RAZEM	18.90
2.5.		RUSZTOWANIA, BADANIA I DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA			
241	KNR 2-02 d.2. 1610-03 5.3	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 20 m 285.30	m ² m ²	 285.30	
				RAZEM	285.30
242	d.2. wycena indywidualna 5.3	Badania konserwatorskie 1	komplet komplet	 1.00	
				RAZEM	1.00
243	d.2. wycena indywidualna 5.3	Dokumentacja konserwatorska 1	komplet komplet	 1.00	
				RAZEM	1.00
2.6		PORTAL WEJŚCIA GŁÓWNEGO			
244	d.2. wycena indywidualna 6	PORTAL WEJŚCIA GŁÓWNEGO 1	komplet komplet	 1.00	
				RAZEM	1.00
2.7		KRUCHTA C			
2.7.		PRACE PRZY ELEWACJACH			
245	KNNR-W 3 d.2. 1208-01 7.1	Wstępne oczyszczenie powierzchni muru ceglanego sprężonym powietrzem 27+3+18.6+3.8+21.5+1.2+5.3+1.6+41.8	m ² m ²	 123.80	
				RAZEM	123.80
246	KNNR-W 3 d.2. 1208-01 7.1	Mycie wodą pod ciśnieniem 123.80	m ² m ²	 123.80	
				RAZEM	123.80
247	KNR 19-01 d.2. 0645-03 7.1	Dezynfekcja powierzchni roztworem biocydu - 2% Biotine S lub Lichenicide 246 lub inny podobny Krotność = 2 123.80*0.35	m ² m ²	 43.33	
				RAZEM	43.33
248	KNR 19-01 d.2. 0828-02 7.1	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym 123.80	m ² m ²	 123.80	
				RAZEM	123.80
249	TZKNBK IV - d.2. 114 7.1	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - 1 cegła w jed.miejscu 39	msc msc	 39.00	
				RAZEM	39.00
250	KNR 7-12 d.2. 0114-01 7.1	Usunięcie mikroorganizmów z powierzchni za pomocą mikropiaskarki 28	m ² m ²	 28.00	
				RAZEM	28.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
251	TZKNC N-K/ d.2. VI 1/14-a 7.1 analogia	Odsalanie cegieł - zalecany okład z pulpy celulozowej z dodatkiem bentonitu i piasku kwarcowego 28	dm ² dm ²	28.00	
				RAZEM	28.00
252	TZKNCBK IV - d.2. 543 7.1	Ręczne usunięcie zdeintegrowanych i spękanych cegieł 12.90	m ³ m ³	12.90	
				RAZEM	12.90
253	TZKNC N-K/ d.2. VI 2/3-a 7.1 analogia	Wzmacnianie powierzchniowe 28	dm ² dm ²	28.00	
				RAZEM	28.00
254	KNR 19-01 d.2. 0331-39 7.1	Wykonanie kształtek profilowych z cegły gotyckiej - powierzchnia złożona, profil bardzo trudny, główka 3.8*4	szt. szt.	15.20	
				RAZEM	15.20
255	TZKNCBK IV - d.2. 114 7.1	Montaż kształtek wykonanych na zamówienie 3.8*4	msc msc	15.20	
				RAZEM	15.20
256	KNR 19-01 d.2. 0310-10 7.1	Uzupełnienie i naprawa murów z wystrojem architektonicznym z cegły gotyckiej 19*0.30	m ³ m ³	5.70	
				RAZEM	5.70
257	KNR 19-01 d.2. 0827-01 7.1	Spoinowanie murów fugą renowacyjną 123.80	m ² m ²	123.80	
				RAZEM	123.80
258	KNR-W 3 d.2. 1202-02 7.1	Scalenie kolorystyczne - elementy ceglane 123.80	m ² m ²	123.80	
				RAZEM	123.80
259	KNR 19-01 d.2. 0643-06 7.1 analogia	Hydrofobizacja powierzchni muru 12.80	m ² m ²	12.80	
				RAZEM	12.80
260	KNR 2-02 d.2. 0608-02 7.1 analogia	Hydrofobizacja powierzchni elewacji dodatki wykonanie warstwy izolacyjnej na pow nakryw 3.8	m ² m ²	3.80	
				RAZEM	3.80
261	KNR 4-01 d.2. 0701-06 7.1 analogia	Skucie wtórnych tynków zewnętrznych < przyjęto 40% tynków fryzów tynkowanych >0.4*4.1	m ² m ²	1.64	
				RAZEM	1.64
262	TZKNCBK XV d.2. 0104-01 7.1	Wzmocnienie strukturalne zachowanych tynków 0.6*4.1	m ² m ²	2.46	
				RAZEM	2.46
263	KNR 19-01 d.2. 0801-02 7.1 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej barwionej w masie 1.64	m ² m ²	1.64	
				RAZEM	1.64
264	KNR 19-01 d.2. 1301-05 7.1	Scalenie kolorystyczne powierzchni tynkowanych 4.1	m ² m ²	4.10	
				RAZEM	4.10
2.7. 2		RUSZTOWANIA, BADANIA I DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
265	KNR 2-02 d.2. 1610-03 7.2	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 20 m	m ²		
		285.30	m ²	285.30	
				RAZEM	285.30
266	wycena indy- d.2. widualna 7.2	Badania konserwatorskie	komplet		
		1	komplet	1.00	
				RAZEM	1.00
267	wycena indy- d.2. widualna 7.2	Dokumentacja konserwatorska	komplet		
		1	komplet	1.00	
				RAZEM	1.00
2.8		SZCZYT KRUCHTY C			
268	KNNR-W 3 d.2. 1208-01 8	Wstępne oczyszczenie powierzchni muru ceglanego sprężonym powietrzem	m ²		
		2.3+66.15+8.2+0.9+24+4.7+0.9+24+4.7	m ²	135.85	
				RAZEM	135.85
269	KNNR-W 3 d.2. 1208-01 8	Mycie wodą pod ciśnieniem	m ²		
		135.8	m ²	135.80	
				RAZEM	135.80
270	KNR 19-01 d.2. 0645-03 8	Dezynfekcja powierzchni roztworem biocydu - 2% Biotine S lub Lichenicide 246 lub inny podobny Krotność = 2 135.8*0.35	m ²		
			m ²	47.53	
				RAZEM	47.53
271	KNR 19-01 d.2. 0828-02 8	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym	m ²		
		135.8	m ²	135.80	
				RAZEM	135.80
272	TZKNBK IV - d.2. 114 8	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - 1 cegła w jed.miejscu	msc		
		58	msc	58.00	
				RAZEM	58.00
273	KNR 7-12 d.2. 0114-01 8 analogia	Usunięcie mikroorganizmów z powierzchni za pomocą mikropiaskarki	m ²		
		28	m ²	28.00	
				RAZEM	28.00
274	TZKNC N-K/ d.2. VI 1/14-a 8 analogia	Odsalanie cegieł - zalecany okład z pulpy celulozowej z dodatkiem bentonitu i piasku kwarcowego	dm ²		
		28	dm ²	28.00	
				RAZEM	28.00
275	TZKNBK IV - d.2. 543 8	Ręczne usunięcie zdeintegrowanych i spękanych cegieł	m ³		
		22.6	m ³	22.60	
				RAZEM	22.60
276	TZKNC N-K/ d.2. VI 2/3-a 8 analogia	Wzmacnianie powierzchniowe	dm ²		
		58	dm ²	58.00	
				RAZEM	58.00
277	KNR 19-01 d.2. 0331-39 8	Wykonanie kształtek profilowych z cegły gotyckiej - powierzchnia złożona, profil bardzo trudny, główka (8.2+4.7+4.7)*4	szt.		
			szt.	70.40	
				RAZEM	70.40
278	TZKNBK IV - d.2. 114 8	Montaż kształtek wykonanych na zamówienie	msc		
		17.60*4	msc	70.40	
				RAZEM	70.40
279	KNR 19-01 d.2. 0310-10 8	Uzupełnienie i naprawa murów z wystrojem architektonicznym z cegły gotyckiej	m ³		
		38*0.28	m ³	10.64	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10.64
280	KNR 19-01 d.2. 0827-01 8	Spoinowanie murów fugą renowacyjną 135.8	m ² m ²	 135.80	
				RAZEM	135.80
281	KNNR-W 3 d.2. 1202-02 8	Scalenie kolorystyczne - elementy ceglane 135.8	m ² m ²	 135.80	
				RAZEM	135.80
282	KNR 19-01 d.2. 0643-06 8 analogia	Hydrofobizacja powierzchni muru 135.8	m ² m ²	 135.80	
				RAZEM	135.80
283	KNR 2-02 d.2. 0608-02 8 analogia	Hydrofobizacja powierzchni elewacji dodatkowe wykonanie warstwy izolacyjnej na pow nakryw 8.2+4.7+4.7	m ² m ²	 17.60	
				RAZEM	17.60